



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน ๑ งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน ๑ งาน ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๙,๙๕๖.๔๔ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออุทง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://pasadu.bsru.ac.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓-๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน 1 งาน ตามรายการต่อไปนี้ โดยวิธีวิธีสอบราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง ในการส่งมอบของที่จ้างทำ หากต้องมีการขนส่งของถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด
1	ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา	1 งาน	<p>1.หมวดงานโครงสร้างหลังคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระจับปี่หลังคาชนิดลอนคู่ สีแดงความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง - ครอบสันหลังคาที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง - งานทำอิฐพอกซีกันซึมหลังคาดาดฟ้าคสล.ทั้งหมด - ทำความสะอาดและเก็บมูลสัตว์โดยรอบหลังคา (ดูเงื่อนไขในการปฏิบัติงานทำความสะอาด) - ใช้เหล็กตัว C-100x50x20 x 3.2 มม. ตาม รูปแบบที่กำหนด - ใช้แปเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. - ใช้กระจับปี่หลังคาขนาด 50x120x0.5 มม.ตามแบบที่กำหนด - แผ่นโพลีคาร์บอเนต โปร่งแสง ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - อุปกรณ์ประกอบหลังคาประกอบทั้งหมด พร้อมเชิงชาย ติดตั้งไม้กันนก ปิดลอนคู่โดยรอบหลังคา - ครอบมุนนอก 90 องศาและครอบมุนใน 90 องศา - ตะขอแขวนราง 30 องศา และ 90 องศา <p>2.หมวดงานฝ้าเพดาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ้าฝ้าเดิมที่ชำรุดพร้อมทำความสะอาดบริเวณ พื้นฝ้าบริเวณชั้น 3 ของอาคาร - ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ บริเวณชั้น 3 ของอาคาร ยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. <p>โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทาสีฝ้าเพดานภายในห้องและฝ้าเพดานรอบทางเดิน ด้านนอกบริเวณชั้น 3 ของอาคาร โดยใช้สีน้ำอะคริลิก - ช่องขนาด 100x100 ซม. พร้อมทั้งเปิด-ปิดป้องกันน้ำรั่ว <p>3.หมวดงานผนัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อผนัง คสล. พร้อมขันทิ้ง - งานก่อผนัง คอนกรีตมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร - ผนังฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน - งานทาสีห้องอเนกประสงค์ ใช้สีอะคริลิก 100% <p>4.หมวดงานพื้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับพื้นที่ รอบอาคาร พร้อมรื้อตัวหนอน(ตัวหนอนรื้อเก็บ ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด) - งานเทพื้น คสล. หนา 0.15 ซม.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน 1 งาน ตามรายการต่อไปนี้ โดยวิธีวิธีสอบราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง ในการส่งมอบของที่จ้างทำ หากต้องมีการขนส่งของถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด
			<p>งานโครงสร้างคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมด ให้ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 - การก่อสร้างในส่วนที่ไม่เป็นโครงสร้าง เช่น ปูนก่อ ปูนฉาบ รวมถึงทางเท้า และวางระบายน้ำให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ได้ - หินผสมคอนกรีตเทคาน ต้องเป็นหินที่ไม่มีรูพรุน เบอร์ 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว เท่านั้นที่กำหนด คือ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) มอก.20 - 2524 , SR - 24 เท่านั้น - ก่อนเทคอนกรีต ต้องสำรวจแบบคอนกรีตก่อนว่ามีรอยร้าวหรือถ้ามี ให้อุดให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต <p>การเทคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเทคอนกรีต จะต้องตรวจดูแบบหล่อว่าแข็งแรงมั่นคงสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและรับน้ำหนักบรรทุกทุกอย่างอื่นได้และตรวจดูการวางเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียด - ในการเทคอนกรีต ต้องใช้เครื่องสั่นหรือเหล็กกระทุ้ง ให้ คอนกรีตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ถ้าหากผู้รับ จ้างเทคอนกรีตแล้วเกิดโพรงหรือไม่เรียบร้อยหรือมีลักษณะที่ แสดงว่าไม่แข็งแรงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขตามคำ วินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง - เมื่อเทคอนกรีตส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ไม่สามารถเทให้เสร็จ ก็ให้หยุดเท โดยให้ตรงตามที่ระบุไว้ในรูปแบบและรายละเอียดหรือตามที่กำหนดไว้ตั้งนี้ - ก่อนเทคอนกรีตผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อนเพื่อตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีต ขนาดเหล็กเสริม ว่าถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดหรือไม่หากผู้รับจ้างเทคอนกรีตโดยไม่แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบ หากตรวจสอบพบว่าแบบหล่อคอนกรีต ขนาดเหล็กเสริม ไม่ตรงตามแบบแปลนที่กำหนดรับจ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ช่างผู้ควบคุมงานสั่งแก้ไขแต่เพียงผู้เดียว <p>การเก็บวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปูนซีเมนต์ต้องเก็บในสถานที่ที่มีหลังคา และ มนังคลุมมิดชิดเก็บสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.30 ม. - หวาย กรวด หิน ให้เก็บกองให้เรียบร้อย พื้นกองให้มีระดับลาดระบายน้ำได้ง่าย และเป็นพื้นที่แข็งแรงปรับให้เรียบ การกองให้เป็นชั้นๆ ตามระดับราบเพื่อ มิให้วัสดุไหลแยกตัว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน 1 งาน ตามรายการต่อไปนี้ โดยวิธีวิธีสอบราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง ในการส่งมอบของที่จ้างทำ หากต้องมีการขนส่งของถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่	รายการ	จำนวน	รายละเอียด
			<ul style="list-style-type: none"> - เหล็กต้องเก็บแยกชนิดมิให้คลุกกัน และมีสิ่งรองรับ มิให้เปื้อนดินโคลน
			<p>5.หมวดงานห้องน้ำ ชาย,หญิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อฝ้าเพดาน ดูพื้นที่หน้างาน - งานรื้อโถชักโครก รื้อเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - งานทาสี ไข่สีอะครีลิก 100% - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมหมอน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร - ติดตั้งกล่องใส่กระดาษทิชชู่ม้วนเล็ก - ติดตั้งสายฉีดชำระ - ติดตั้งที่กดสบู่เหลวแบบ 1 ช่อง
			<p>6. หมวดงานประตู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อประตู่ทางเข้าอาคาร จำนวน 1 ชุด - งานรื้อประตู่ภายในอาคาร 2 ชุด - งานติดตั้งประตู่ ป1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - งานติดตั้งประตู่ ป2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด - งานติดตั้งประตู่ม้วนเหล็ก ทางเข้า จำนวน 1 ชุด - ผนังไม้ฝาสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว หนา 8 มิลลิเมตร ชนิดบังใบ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร
			<p>7. หมวดงานไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อถอนโคมไฟเดิมจำนวน 6.00 ชุด รื้อกอง - ติดตั้ง LED Ceiling light 12 วัตต์ (แบบฝังฝ้ายิบซั่ม) 24 ชุด - ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์) 2 ชุด - พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 6 ชุด - งานติดตั้งเต้ารับแบบคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์ มีกราวด์ 3 จุด - งานเดินสายไฟเต้ารับ THW 3x4 ตร.มม. ติดตั้งแบบร้อยท่อ 3 จุด
			<p>8.หมวดเครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศขนาดแบบแยกส่วน 12,000 บีทียู 1 ชุด - เครื่องปรับอากาศขนาดแบบแยกส่วน 9,000 บีทียู 1 ชุด
			<p>9. หมวดงานอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 6 ชุด - ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม 4 ชุด <p>หมายเหตุ:ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน</p>



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาอุทกวิทยารวดี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินรายได้ประเภท นกศ.คงคลัง ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและรางน้ำ ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ พร้อมติดตั้งช่องระบายอากาศ ทำช่องบันไดขึ้นเซอรัวิสพร้อมที่เปิด-ปิด ป้องกันน้ำรั่ว ซ่อมฝ้าเพดานและทาสี ติดตั้งตาข่ายกันนกชนิดตาข่ายดักปลารอบอาคาร ติดตั้งตะแกรงเหล็กพร้อมทาสีบริเวณหลังคา เพื่อกันนก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๖๙,๙๕๖.๕๔ (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบทบาทสี่สิบสี่สตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบแสดงรายการ และราคา กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑ อาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน ประธานกรรมการ
 - ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ
 - ๓ อาจารย์ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว กรรมการและเลขานุการ